INWESTOR:

GMINA TURAWA
Przedszkole Zawada

ZESTAWIENIE DREWNA

1.	belki stropowe	8 × 20	5,7 m	17 szt.	1,55 m^3
2.	przewiązki	8 × 20	0,52 m	48 szt.	0,40 m^3
3.	murłata	16 × 16	6,40 m	2 szt.	0,33 m^3
4.	płatew	10 × 20	6,40 m	3 szt.	0,38 m^3
5.	krokiew	8 × 18	6,10 m	18 szt.	1,58 m^3
6.	kontrłaty	0,25 × 4		110 mb	0,11 m^3
7.	łaty	4 × 6		260 mb	0,62 m^2
8.					4,97 m^3
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					