

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: **PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU UL. KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI
ZAKRZÓW TURAWSKI - ODCINEK E-F**

Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych**

Zamawiający: **Gmina Turawa
46-045 Turawa, ul.Opolska 39c**

Jednostka opracowująca: **Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "
Opole, ul.Chełmska 9/2**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU UL. KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZÓW TURAWSKI - ODCINEK E-F			
1	Grupa	ETAP 3 ODCINEK E-F			
1.1	Element	WYKONANIE NAW.Z KOSTKI BETONOWEJ			
1.1.1	KNR 201/119/3	STWiOR: D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem granic			
	Wyliczenie ilości robót:				
		0,7350	0,735000		
			RAZEM: 0,735000	km	0,74
1.1.2	KNNR 6/101/9	STWiOR: D.04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30`cm, kategoria gruntu III-IV			
	Wyliczenie ilości robót:				
	miejsca	625	625,000000		
			RAZEM: 625,000000	m2	625,00
1.1.3	KNR 404/1103/4	STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /urobek wraz z kosztem składowania/			
	Wyliczenie ilości robót:				
		625.00*0,30	187,500000		
			RAZEM: 187,500000	m3	187,50
1.1.4	KNR 404/1103/5	STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/			
	Wyliczenie ilości robót:				
		187.50	187,500000		
			RAZEM: 187,500000	m3	187,50
1.1.5	KNNR 6/103/1	STWiOR: D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV			
	Wyliczenie ilości robót:				
		625	625,000000		
			RAZEM: 625,000000	m2	625,00
1.1.6	KNNRS 4/1417/2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa, Fi`500`mm, z osadnikiem bez syfonu , z wykopem i rusztem żeliwnym klasy D400			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3	3,000000		
			RAZEM: 3,000000	kpl	3,00
1.1.7	KNNR 11/505/6 (1)	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z tworzyw dwuścienne, Dn`200`mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		25	25,000000		
			RAZEM: 25,000000	m	25,00
1.1.8	KNNR 6/113/2	STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,50mm gr.20cm/ DOCELOWO 25cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		625	625,000000		
			RAZEM: 625,000000	m2	625,00
1.1.9	KNR 231/402/4	STWiOR: D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15			
	Wyliczenie ilości robót:				
	krawężniki najazdowe 15x22	177.00*0,05	8,850000		
			RAZEM: 8,850000	m3	8,85
1.1.10	KNNR 6/401/3	STWiOR: D.08.01.01 Krawężniki oporniki betonowe bez ław, 12x25`cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		177	177,000000		
			RAZEM: 177,000000	m	177,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
1.1.11	KNNR 6/502/4	STWiOR: D.05.03.23a Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem/ nowa kostka szara na drodze manewrowej i grafit na miejscach postojowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		625	625,000000		
		RAZEM:	625,000000	m2	625,00
1.1.12	KNNR 5/719/7	STWiOR: D.01.01.01 Rozebranie nawierzchni z trylinki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		60*1,20	72,000000		
		RAZEM:	72,000000	m2	72,00
1.1.13	KNR 404/1103/4	STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /urobek wraz z kosztem składowania/			
		Wyliczenie ilości robót:			
		72.00*0,15	10,800000		
		RAZEM:	10,800000	m3	10,80
1.1.14	KNR 404/1103/5	STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10.80	10,800000		
		RAZEM:	10,800000	m3	10,80
1.1.15	KNNR 6/113/5	STWiOR: D.04.04.02 Pobocza Otoczak szaro-rudy granitowy "Dalmatyńczyk gr.5cm (frakcja 1 do 6cm)o zagęszczeniu 10`cm/docelowo 5cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		60*1	60,000000		
		RAZEM:	60,000000	m2	60,00
					0,50