

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZADASZENIA NAD WIDOWNIĄ WRAZ Z REMONTEM NA BOISKU PIŁKARSKIM
ADRES INWESTYCJI : KOTÓRZ MAŁY
INWESTOR : GMINA TURAWA
ADRES INWESTORA : 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c
WYKONAWCA ROBÓT : INSTALATORSTWO ELEKTREYCZNE INŻ. RYSZARD BARTYLA
ADRES WYKONAWCY : KOTÓRZ MAŁY UL. POGODNA 16
BRANŻA : Linia kablowa 0,4 kV

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145311100-2 ROBOTY W ZAKRESIE LINII KABLOWYCH I OŚWIETLENIA BOISKA TRENINGOWEGO					
1	KNNR 5 d.1 0701-02 ST E.02.00. 00. 1.3	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		235	m ³	235,000	
				RAZEM	235,000
2	KNNR 5 d.1 0701-04 ST E.02.00. 00. 1.3	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m ³		
		250	m ³	250,000	
				RAZEM	250,000
3	KNNR 5 d.1 0702-02 ST E.02.00. 00. 1.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		235	m ³	235,000	
				RAZEM	235,000
4	KNNR 5 d.1 0702-04 ST E.02.00. 00. 1.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m ³		
		250	m ³	250,000	
				RAZEM	250,000
5	KNNR 5 d.1 0707-02 ST E.02.00. 00. 1.3	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		215	m	215,000	
				RAZEM	215,000
6	KNNR 5 d.1 0707-02 ST E.02.00. 00. 1.3	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		248	m	248,000	
				RAZEM	248,000
7	KNNR 5 d.1 0605-08 ST E.02.00. 00. 1.3	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
8	KNNR 5 d.1 1001-02 ST E.02.00. 00. 1.3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5 d.1 1002-02 ST E.02.00. 00. 1.3	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 5 d.1 1004-02 ST E.02.00. 00. 1.3	Montaż naswietlacza Metahalogenowy 400W	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNNR 5 d.1 0401-01 ST E.02.00. 00. 1.3	Złącza kablowe typu ZK1a 160 A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1 0401-01 ST E.02.00. 00. 1.3	Złącza kablowe typu ZK2a 160 A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1 0405-03 ST E.02.00. 00. 1.3	Montaż szafy oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 5	Montaż skrzynki z listwą LZ 35	szt.		
d.1	0405-01				
	ST E.02.00.				
	00. 1.3				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000