

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		DROGA 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.1		Roboty ziemne i towarzyszące					
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /przyjęto 50% powierzchni/		m ²	1289.75		
d.1.1							
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /przyjęto 50% powierzchni/		m ²	820.75		
d.1.1							
1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km		m ³	82.08		
d.1.1							
1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /docelowo 5km/ Krotność = 4		m ³	82.08		
d.1.1							
1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Roboty nawierzchniowe						
5 d.1. 2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm		m ²	1641.5		
6 d.1. 2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m ²	1641.5		
7 d.1. 2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną /warstwa wyrównawcza gr.3cm/		t	125.57		
8 d.1. 2	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6.9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	1641.5		
9 d.1. 2	KNNR 1 0504-02	Ręczne umocnienie krawędzi jezdni obsypką z kruszywa łamanego gr.10cm		m ³	46.9		
10 d.1. 2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.	11		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		WŁĄCZENIE DO DR.POW. 1706 O. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
11 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	21.03		
12 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		m ³	6.31		
13 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /docelowo 5km/ Krotność = 4		m ³	6.31		
14 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm		m ²	21.03		
15 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m ²	21.03		
16 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		m ²	21.03		
17 d.2	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	21.03		
18 d.2	KNNR 1 0504-02	Ręczne umocnienie krawędzi jezdni obsypką z kruszywa łamanego gr.10cm		m ³	0.79		
19 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	3		
20 d.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2		szt.	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		WŁĄCZENIE DO DR.POW. 1705 O. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
21 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	48.21		
22 d.3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe		m ³	1.6		
23 d.3	KNNR 4 1312-03	Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm		m	10		
24 d.3	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z betonu B-30 -monolityczne z odstożnikami wraz z fundamentem z betonu B-20		szt	2		
25 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		m ³	14.46		
26 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /docelowo 5km/ Krotność = 4		m ³	14.46		
27 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm		m ²	21.21		
28 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m ²	21.21		
29 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		m ²	21.21		
30 d.3	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	21.21		
31 d.3	KNNR 1 0504-02	Ręczne umocnienie krawędzi jezdni obsypką z kruszywa łamanego gr.10cm		m ³	1.34		
32 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	3		
33 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2		szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							
Wartość narzutów kosztorysu							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: