

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		DROGA 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.1		Roboty ziemne i towarzyszące					
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /przyjęto 50% powierzchni/		m ²	1782.23		
d.1.1							
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /przyjęto 50% powierzchni/		m ²	1070.38		
d.1.1							
1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km		m ³	107.04		
d.1.1							
1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /docelowo 5km/ Krotność = 4		m ³	107.04		
d.1.1							
1							

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Roboty nawierzchniowe						
5 d.1. 2	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		m ²	2140.75		
6 d.1. 2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m ²	2140.75		
7 d.1. 2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną /warstwa wyrównawcza gr.3cm/		t	163.77		
8 d.1. 2	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	2140.75		
9 d.1. 2	KNNR 1 0504-02	Ręczne umocnienie krawędzi jezdni obsypką z kruszywa łamanego gr.10cm		m ³	71.19		
10 d.1. 2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.	4		
11 d.1. 2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2		szt.	1		
12 d.1. 2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	1		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		WŁĄCZENIE DO DR.POW. 1705 O. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
13 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	26.65		
14 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		m ³	8		
15 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /docelowo 5km/ Krotność = 4		m ³	8		
16 d.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe		m ³	0.24		
17 d.2	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z betonu B-30 -monolityczne		szt.	1		
18 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm		m ²	25.75		
19 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		m ²	25.75		
20 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		m ²	25.75		
21 d.2	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	25.75		
22 d.2	KNNR 1 0504-02	Ręczne umocnienie krawędzi jezdni obsypką z kruszywa łamanego gr.10cm		m ³	0.79		
23 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych		szt.	3		
24 d.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2		szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							
Wartość narzutów kosztorysu							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: