

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		45233220-7	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1	D.01.01. d.1 01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.267		
2	D.02.01. d.1 01	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. /na odkład-częściowo do wbudowania w pobocza i zjazdy/	m ³	424.433		
3	D.02.01. d.1 01	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 1 km /gruzu wraz z kosztem składowania/	m ³	355.238		
4	D.02.01. d.1 01	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/ Krotność = 4	m ³	355.238		
5	D.04.04. d.1 02	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1045.280		
6	D.04.03. d.1 01	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1930.360		
7	D.04.08. d.1 01	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną gr.średnio 3cm	t	146.514		
8	D.05.03. d.1 05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1930.360		
9	D.03.02. d.1 01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3.000		
10	D.03.02. d.1 01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
11	D.04.04. d.1 02	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym /analogia utwardzenie pobocza kruszywem łamanym -tłuczniem gr.15cm/ 40% kruszywo łamane	m ³	69.195		
12	D.04.04. d.1 02	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym /analogia utwardzenie pobocza kruszywem łamanym -tłuczniem gr.15cm/ 60% materiał miejscowy	m ³	103.793		
13	D.02.01. d.1 01	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	113.500		
Razem dział 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: